FOREIGN ARCHITECTURE / ROME

로마 건축물은 어떻게 약 2천 년을 버텼을까?

판테온의 돔에서 시작해,
벽체와 재료, 이어진 쓰임과 보존의 흔적을 따라간다.

하나의 큰 공간


내부 높이와 돔 지름은 약 43m.
원통형 몸체 위에 반구형 돔이 놓인다.

무게를 나누는 구조

두꺼운 벽체와 여덟 큰 지지부가
돔의 무게를 받는다.
큰 빈 공간을 지키는 구조의 연결.

쓰임이 이어진 건축

609년 성당으로 전환된 뒤
오늘도 예배가 이어진다.
용도의 지속은 보존에 기여한 한 요인이다.



다른 모습으로 남다



Kasa Fue · CC BY-SA 4.0 · 타원형 표시

콜로세움은 일부 회랑을 잃었고,
19세기의 버팀 구조와 이후 보존을 거쳤다.

1872–1873

대리석 바닥의 전면 복원

2023

바닥 보존·복원 착수

재료 속 작은 단서

물과 칼슘의 반응이 작은 균열을
메울 가능성을 보여 준 연구가 있다.

다른 로마 유적·현대 시편의 연구.
판테온에서 직접 검증된 성능은 아니다.

건축물의 잔존은 무손상·무보수를 뜻하지 않는다.

근거: 로마시 Turismo Roma · 판테온 운영기관 · 문화부 바닥 복원 보고(2024) · 콜로세움 고고학공원 · Seymour 외(2023), Vaserman 외(2025)

개념 절개도·확대도 / 실측 복원·응력 해석이 아님 · 시간선 간격은 실제 기간과 비례하지 않음